




PROPOSTA

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 22/2025
(Processo Administrativo nº 16.814/2025)
(Processo Licitatório nº 279/2025)**

ORÇAMENTO										
OBRA:	REFORMA DA EMEF DR. ALBERTO SENRA									
LOCAL:	AV. ERMANDO GUIMARÃES, Nº 245 - JARDIM IPANEMA - FERNANDÓPOLIS / SP									
FONTE:	CDHU Versão 199 - Vigência: a partir de agosto/25 - com desoneração									
BDI:	20% - ADOTADO								ÁREA = 449,20 m ²	
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO				
						VALOR UNIT.			V. TOTAL	
1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1,1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	6	195,53			R\$ 1.173,18	
1,2	CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	m	60,7	4,51			R\$ 273,75	
1,3	CDHU	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	m ²	449,2	17,40			R\$ 7.816,08	
1,4	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m ²	449,2	15,69			R\$ 7.047,94	
1,5	CDHU	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m ²	369,92	12,17			R\$ 4.501,92	
						Subtotal		R\$ 20.812,87		
2,0 COBERTURA										
2,1	CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	kg	3.144,40	16,11	-	-	R\$ 50.656,28 0,00	
2,2	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	m ²	449,2	141,12	-	-	R\$ 63.391,10 0,00	
2,3	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	90,3	145,71	-	-	R\$ 13.157,61 0,00	
						Subtotal		R\$ 127.204,99		
3,0 FORRO										
3,1	CDHU	22.02.010	Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo	m ²	31,33	146,55	-	-	R\$ 4.591,41 0,00	
3,2	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m ²	338,59	99,53	-	-	R\$ 33.699,86 0,00	
						Subtotal		R\$ 38.291,27		
4,0 PINTURA										
PINTURA INTERNA										
4,1	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	m ²	601,33	14,50	-	-	R\$ 8.719,28 0,00	
4,2	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	m ²	601,33	33,68	-	-	R\$ 20.252,79 0,00	
4,3	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m ²	54,6	47,24	-	-	R\$ 2.579,30 0,00	
4,4	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	37,95	46,83	-	-	R\$ 1.777,19 0,00	
PINTURA EXTERNA										

4,5	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo		m ²	287,18	32,12	-	-	R\$	9.224,22	0,00
Subtotal										R\$	42.552,78	
5,0												
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
5,1	CDHU	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W		und.	21	341,59	-	-	R\$	7.173,39	0,00
5,2	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		m	100	3,35	-	-	R\$	335,00	0,00
5,3	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa		und.	10	26,34	-	-	R\$	263,40	0,00
5,4	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa		und.	16	29,62	-	-	R\$	473,92	0,00
Subtotal										R\$	8.245,71	
6,0												
SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
6,1	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento		m ²	369,92	7,72	-	-	R\$	2.856,38	0,00
Subtotal										R\$	2.856,38	
VALOR TOTAL DA OBRA										R\$	239.964,00	

VALOR TOTAL: R\$ 239.964,00 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais).

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	MÊS 1 %	MÊS 2 %	MÊS 3 %	MÊS 4 %
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,68%	100,00%	-	-	-
2,0	COBERTURA	53,02%	60,00%	40,00%	-	-
6,0	FORRO	15,96%	60,00%	40,00%	-	-
7,0	PINTURA	17,74%	-	-	80,00%	20,00%
8,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,44%	-	-	80,00%	20,00%
13,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,17%	-	-	-	100,00%
Total simples		100,00%	50,07%	27,59%	16,94%	5,40%
Total acumulado		100,00%		77,66%	94,60%	100,00%



COMPOSIÇÃO DE TAXAS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	DESCRIÇÃO	JORNADA NORMAL	JORNADA EXTRA
		HORISTA	HORISTA
A	A1 – PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	0,00%	0,00%
	A2 – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI)	0,00%	0,00%
	A3 – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)	0,00%	0,00%
	A4 – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA)	0,00%	0,00%
	A5 – SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (SEBRAE)	0,00%	0,00%
	A6 – SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
	A7 – SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
	A8 – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)	8,00%	8,00%
	A9 – SECONCI (APLICÁVEL AS EMPRESAS CONSTANTES DO III GRUPO DA CLT)	1,00%	1,00%
	A – TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	14,50%	14,50%
B	B1 – REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,97%	17,97%
	B2 – FERIADOS	4,69%	4,69%
	B3 – AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,86%
	B4 – 13º SALÁRIO	11,02%	11,02%
	B5 – LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,07%
	B6 – FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,73%
	B7 – DIAS DE CHUVA	1,34%	1,34%
	B8 – AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,10%
	B9 – FÉRIAS GOZADAS	11,22%	11,22%
	B10 – SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B – TOTAL DOS ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	48,03%	48,03%	
C	C1 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,81%	4,81%
	C2 – AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,11%
	C3 – FÉRIAS INDENIZADAS	2,98%	2,98%
	C4 – DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,75%	2,75%
	C5 – INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,41%	0,41%
C – TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	11,06%	11,06%	
D	D1 – REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B	6,96%	6,96%
	D2 – REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO (C2) E REINCIDÊNCIA DO FGTS (A8) SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO (C1)	0,40%	0,40%
	D – TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,36%	7,36%
	E6 - HORAS EXTRAS SOBRE SERVIÇOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS		33,17%
	E – TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS - EXTRAS	0,00%	33,17%
PORCENTAGEM TOTAL		80,95%	114,12%

Página 1


DETALHAMENTO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

	Obra	EXECUÇÃO DE REFORMA DA EMEF DRº ALBERTO SENRA	
	Endereço	RUA ANTONIO FANTINI, 245 – JARDIM IPANEMA, NO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP	
	Cidade / UF	FERNANDÓPOLIS/SP	
	Prazo		
	Data	Data Base MAIO/2025	
1 - OBJETO:			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EMEF DRº ALBERTO SENRA, LOCALIZADA À RUA ANTONIO FANTINI, 245 – JARDIM IPANEMA, NO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP., COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA			
Custo Global dos Serviço (Material+Mão de Obra) Médio (R\$)			
DISPESAS INDIRETAS		5,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,87%	
DESPESAS FINANCEIRAS		1,00%	
SEGURO + GARANTIAS		0,45%	
RISCO		0,43%	
LUCRO		2,25%	
IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO		8,00%	
	PIS		0,00%
	COFINS		0,00%
	CPRB		4,50%
	ISS		3,50%
		20,00%	
BDI (%)			
PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS (R\$)			
3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:			
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO 2.622/13 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CPRB CONFORME A LEI 13.161/2015			

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.



RAZÃO SOCIAL: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA- ME

CNPJ: 31.725.217/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647.981.183.113

Endereço: Rua Antônio Luporine, nº 154, Jardim Congonhas

CEP 15030-030, São José do Rio Preto/SP

Telefone: (17) 99656-5342 – José Luiz

E-MAIL: licitatrunfo@hotmail.com e trunfoconstrutora@gmail.com/

trunfoengenharia@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS

104 - BANCO CAIXA ECONÔMICA

PESSOA JURÍDICA: 003

AGENCIA: 4942-5

CONTA CORRENTE: 578-6

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 7007-6

CONTA CORRENTE 10.626-7

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

NOME: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA

Profissão: Empresário/engenheiro civil

CARGO: titular/administrador

RG: 32.413.632-8 SSP/SP

CPF: 286.147.168-93

DATA DE NASCIMENTO: 30/04/1981

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua Antônio Luporine, nº 154, Jardim

Congonhas, CEP 15030-030, São José do Rio Preto/SP.

Telefone: (17) 99656-5342 – José Luiz

E-MAIL: trunfoconstrutora@gmail.com/ trunfoengenharia@gmail.com



São José do Rio Preto/SP, 06 de abril de 2026.

JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA- ME
JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA
CPF nº 286.147.168-93
(titular e administrador)