



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089644-75	Nº TransfereGOV 948528/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NO BAIRRO BOA VISTA DOS BARBOSAS. (MORRO DA LAGOA)			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.	MUNICÍPIO / UF BUENO BRANDÃO - MG	BDI 1 20,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.									483.019,66	
1.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL BAIRRO BOA VISTA					-	483.019,66	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	28.478,50	
1.1.1.	Composição	COMP-001	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	23.545,68	BDI 1	28.478,50	28.478,50	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS					-	1.669,67	
1.2.1.	Composição	COMP-002	COMPOSIÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA)	UN	1,00	1.380,46	BDI 1	1.669,67	1.669,67	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.351,50	
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	3.850,00	1,15	BDI 1	1,39	5.351,50	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	318.161,34	
1.4.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.080,00	82,07	BDI 1	99,26	305.720,80	RA
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	10,00	62,34	BDI 1	75,40	754,00	RA
1.4.3.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	8.059,68	1,20	BDI 1	1,45	11.686,54	RA
1.5.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	109.382,00	
1.5.1.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.400,00	64,60	BDI 1	78,13	109.382,00	RA
1.6.			DRENAGEM PROFUNDA					-	17.384,81	
1.6.1.	SICRO	2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	8,00	952,81	BDI 1	1.152,42	9.219,36	RA
1.6.2.	SICRO	2003822	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	24,00	258,56	BDI 1	312,73	7.505,52	RA
1.6.3.	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	28,80	6,76	BDI 1	8,18	235,58	RA
1.6.4.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	22,01	15,94	BDI 1	19,28	424,35	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.591,84	
1.7.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	245,76	BDI 1	297,25	594,50	RA
1.7.2.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	245,80	BDI 1	297,30	1.189,20	RA
1.7.3.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	6,00	111,36	BDI 1	134,69	808,14	RA

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089644-75	Nº TransfereGOV 948528/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NO BAIRRO BOA VISTA DOS BARBOSAS. (MORRO DA LAGOA)			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.	MUNICÍPIO / UF BUENO BRANDÃO - MG	BDI 1 20,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.									483.019,66

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BUENO BRANDÃO - MG
Local

segunda-feira, 20 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JEFERSON LUIZ BUENO DA ROSA
CREA/CAU: MG 249.983
ART/RRT: MG20232515954

RECURSO
↓