

MEMÓRIA DE CÁLCULO															
OBRA: CALÇAMENTO															
MUNICÍPIO		BUENO BRANDÃO-MG									DATA:		17/05/2024		
RUA	COMPRIMENTO	LARGURA PISTA	LARGURA DO PAVIMENTO	LARGURA DO MEIO-FIO COM SARJETA	BASE					REGULARIZAÇÃO	CALÇAMENTO	MEIO-FIO COM SARJETA EXTRUSORA	MEIO-FIO TRAVAMENTO	SINALIZAÇÃO	
					ALTURA	VOLUME BASE	BICA CORRIDA	DMT	TRANSPORTE BICA CORRIDA					PLACA CIRCULAR	ÁREA DA PLACA
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m³)	(m³)	(Km)	(kmxm³)	(m²)	(m²)	(m)	(m)	(und)	(m²)
ESTRADA VICINAL - BAIRRO SANTA RITA	210,00	6,90	6,00	0,45	0,20	289,80	144,90	114,00	16.518,60	1.449,00	1.260,00	420,00	13,80	2,00	0,56
ESTRADA VICINAL - BAIRRO VARGEM GRANDE	180,00	6,90	6,00	0,45	0,20	248,40	124,20	105,00	13.041,00	1.242,00	1.080,00	360,00	13,80	2,00	0,56
TOTAL	390,00					538,20	269,10		29.559,60	2.691,00	2.340,00	780,00	27,60		1,12
CONSIDERAÇÕES															
TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ----- Distância Média de Transporte do material de Jazida até a Obra em Km =											50,00				
LARGURA DA SARJETA COM MEIO-FIO											0,45				
ÁREA DA PLACA CIRCULAR											0,28				
ALTURA DA ESCAVAÇÃO											0,00				
ÍNDICE DE CONSUMO DO BERÇO DE CONCRETO											0,00				