



COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP-001	Luminárias de LED embutir 2x16w	un		433,51	434,09
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,143	19,82	22,30
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,143	14,11	15,71
COTAÇÃO	MER-003	Disjuntor tripolar termomagnético 150A	un	1	428,67	428,67
COMPOSIÇÃO	COMP-002	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un		145,81	151,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	19,64	22,09
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	14,11	15,71
COTAÇÃO	MER-004	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	1	73,89	73,89
SINAPI-I	38120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	0,2	106,53	106,53
COMPOSIÇÃO	COMP-003	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un		104,20	105,73
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1	4,00	4,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	19,15	21,60
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	14,11	15,71
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	19,82	22,30
COTAÇÃO	MER-005	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	1	91,57	91,57
COMPOSIÇÃO	COMP-004	Rodapé vinílico h=5cm	M		26,96	27,81
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,0950000	26,18	26,18
SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	1	17,46	17,46
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2610000	19,64	22,09
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	14,11	15,71
SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,0250000	3,10	3,10
COMPOSIÇÃO	COMP-005	Conjunto motobomba Thebe THSI-18 5cv ou equivalente.	un		2.958,71	2.991,67
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8	10,85	12,55
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA	H	8	15,45	17,87
COTAÇÃO	MER-013	BOMBA INCÊNDIO THEBE 5,0 CV	un	1	2.748,31	2.748,31
COMPOSIÇÃO	COMP-006	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 50X50 CM	un		337,12	349,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	19,64	22,09
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	14,11	15,71
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	494,36	508,07
COTAÇÃO	MER-014	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 50X50	un	1	230,93	230,93
COMPOSIÇÃO	COMP-007	Regulador 1º estágio com manometro FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un		267,28	272,18
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,15	21,60
COTAÇÃO	MER-015	Regulador Comap Apr 85 1º Estagio Alta Pressão Com Manômetro	un	1	228,13	228,13
SINAPI-I	118	PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS	UN	0,01	85,02	85,02
COMPOSIÇÃO	COMP-008	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un		423,32	425,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,15	21,60
COTAÇÃO	MER-016	Manômetro 60 Mm 0-300 Psi 1/4 Npt Com Certificado Calibração	un	1	403,32	403,32
SINAPI-I	118	PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS	UN	0,01	85,02	85,02
COMPOSIÇÃO	COMP-009	Mangueira Flexível com 2 metros	un		90,21	91,44
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,15	21,60
COTAÇÃO	MER-017	Mangueira Flexível Prata 2,00mt Rosca 1/2 Mxf Gás Glp Gn	un	1	80,64	80,64
COMPOSIÇÃO	COMP-010	Regulador 2º estágio com registro	un		66,14	66,63
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,15	21,60
COTAÇÃO	MER-018	Regulador de pressão aliança 506/18 5kg/h	un	1	62,31	62,31

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU: