



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1066483-73/2019	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE		<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPINA DO MONTE ALEGRE	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	
<b>DATA BASE</b> set-22		<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CDHU C E D				<b>BDI 1</b> 24,22%
				<b>BDI 2</b>
				<b>BDI 3</b>
				<b>BDI 4</b>
				<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>0</b>									<b>380.378,82</b>
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.									- 4.545,36
1.1.	SINAPI	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M²	18,00	5,51	BDI 1	6,84	123,12
1.2.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	8,00	445,00	BDI 1	552,78	4.422,24
<b>2.</b>									
<b>DRENAGEM</b>									
2.1.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARM ADO. AF_07/2016	M²	104,47	127,29	BDI 1	158,12	16.518,80
<b>3.</b>									
<b>RECAPE RUA ANGELO ANTUNES RODRIGUES</b>									
3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²	1.925,28	2,90	BDI 1	3,60	6.931,01
3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE R OLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	57,76	1.461,75	BDI 1	1.815,79	104.880,03
3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³ X Km	3.176,71	2,53	BDI 1	3,14	9.974,87
<b>4.</b>									
<b>RECAPE RUA PAULO LEITE DE SOUZA</b>									
4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²	1.806,72	2,90	BDI 1	3,60	6.504,19
4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE R OLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	54,20	1.461,75	BDI 1	1.815,79	98.415,82
4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³ X Km	2.981,09	2,53	BDI 1	3,14	9.360,62
<b>5.</b>									
<b>RECAPE RUA WALDOMIRO SEABRA CORREA E SEBASTIÃO ROQUE GOMES</b>									
5.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²	1.531,54	2,90	BDI 1	3,60	5.513,54
5.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE R OLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	45,95	1.461,75	BDI 1	1.815,79	83.435,55
5.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³ X Km	2.527,04	2,53	BDI 1	3,14	7.934,91
<b>6.</b>									
<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
6.1.	SINAPI	72947	(NOVO38121) TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA (NBR 13699:2012)	l	165,23	20,42	BDI 1	25,37	4.191,89
6.2.	SINAPI	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Unidade	74,25	146,85	BDI 1	182,42	13.544,69
6.3.	SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* M 89,58 KG/M (NBR 5580)	M	77,53	89,58	BDI 1	111,28	8.627,54

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE  
Local  
06 de setembro de 2022  
Data

Nome:  
Título:  
CREA/CAU  
ART/RRT:

Nome:  
Título:  
CREA/CAU  
ART/RRT: