



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	DATA: 03/06/2022
OBRAS: REFORMA DO PORTAL DE MONTE VERDE	FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: AVENIDA MONTE VERDE - CAMANDUCAIA/MG	() DIRETA (X) INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL 2020, SINAPI JANEIRO 2022, SINAPI MARÇO 2022, SETOP ABRIL 2020 E SETOP MARÇO 2022	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES	

COMPOSIÇÃO 01

-	Materiais	Código	Unidade	Consumo	Custo Unitário Desonerado	Custo Unitário Não Desonerado
SINAPI-I	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	20193	M2XMES	1	R\$ 6,66	R\$ 6,66
SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	97063	M2	1	R\$ 8,20	R\$ 9,21
COMP. 01	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM					R\$ 15,87

COMPOSIÇÃO 02

-	Materiais	Código	Unidade	Consumo	Custo Unitário Desonerado	Custo Unitário Não Desonerado
SINAPI-I	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	2,202	R\$ 8,70	R\$ 8,70
SINAPI-I	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	0,0637	R\$ 25,22	R\$ 25,22
SINAPI-I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UNU	4,72	R\$ 0,49	R\$ 0,49
SINAPI-I	PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	5002	M2	1,00	R\$ 494,88	R\$ 494,88
SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	0,141	R\$ 16,21	R\$ 18,02
SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	0,282	R\$ 22,37	R\$ 25,14
COMP. 02	PORTA DE CORRER DE MADEIRA, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR (ORIGEM SINAPI 100702)					R\$ 572,45

SINAPI ORIGEM 100702: INSUMO CODIGO 3688 SUBSTITUIDO PELO INSUMO CODIGO 20017 E INSUMO CODIGO 4922 SUBSTITUIDO PELO

Mauro Henrique Carvalho de Siqueira
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

5070120856-D MG
CREA

Rodrigo Alves de Oliveira
Carimbo e assinatura do prefeito

Secretaria Municipal de Obras
obras@camanducaia.mg.gov.br
-AVENIDA TARGINO VARGAS 45, 2º ANDAR - RECANTO
DOS IPÊS - CAMANDUCAIA - MG - CEP 37650-000
Telefone 35 3433 1868 - Fax 35 3433 2100
CNPJ/MF 17.935.396/0001- 61