PREFEITURA DE CAMANDUCAIA
Trabalhando por você!
2021-2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE TRECHO DA RUA BEM-TE-VI- DISTRITO DE MONTE VERDE					**DATA:** 07/06/2022			
LOCAL: DISTRITO DE MONTE VERDE- CAMANDUCAIA-MG					**FORMA DE EXECUÇÃO**		**BDI**	**22,12%**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - MARÇO/2022					( )	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS								
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO UNIT. c/ BDI**	**TOTAL c/BDI**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1	ED-16660	SETOP - MAR/22	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	2,25	R$ 210,39	R$ 256,93	R$ 578,09
							TOTAL ITEM 1=	R$ 578,09
2	**SUB-LEITO E BASE**							
2.1	RO-41081	SETOP - MAR/22	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	3210,00	SERVIÇOS À ENCARGO DA PREFEITURA		
2.2	RO-43113	SETOP - MAR/22	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M³	481,50	SERVIÇOS À ENCARGO DA PREFEITURA		
2.3	RO-41369	SETOP - MAR/22	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	TXKM	32742,00	SERVIÇOS À ENCARGO DA PREFEITURA		
							TOTAL ITEM 2=	R$ -
3	**DRENAGEM SUPERFICIAL**							
3.1	ED-48665	SETOP - MAR/22	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	1070,00	R$ 38,42	R$ 46,92	R$ 50.204,40
							TOTAL ITEM 3=	R$ 50.204,40
4	**PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE TRECHO DA RUA BEM-TE-VI**							
4.1	ED-50416	SETOP - MAR/22	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M²	2889,00	R$ 75,91	R$ 92,70	R$ 267.810,30
							TOTAL ITEM 4=	R$ 267.810,30
							TOTAL GERAL	R$ 318.592,79

MAURO HENRIQUE CARVALHO DE SIQUEIRA:11600970621

Digitally signed by MAURO HENRIQUE CARVALHO DE SIQUEIRA:11600970621
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=21458763000150, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=MAURO HENRIQUE CARVALHO DE SIQUEIRA:11600970621
Date: 2022.06.07 11:51:02 -03'00'

Mauro Henrique Carvalho de Siqueira — 5070120856/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha — CREA

RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA:80011799668

Assinado de forma digital por RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA:80011799668
Dados: 2022.06.07 11:28:19 -03'00'

Rodrigo Alves de Oliveira
Carimbo e assinatura do prefeito

Secretaria Municipal de Obras
obras@camanducaia.mg.gov.br
Avenida Targino Vargas, 45, Mantiqueira - Camanducaia/MG CEP
37650-000 - Telefone 35 3433 1868 - Fax 35 3433 2100
CNPJ/MF 17.935.396/0001- 61