



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  
OBRA: Recuo de Gradil da Entrada

Local: EM Pref. Alvaro Rodrigues Pereira - Estr. João Rodrigues de Moraes, 3818 - Lagoa - Itapecerica da Serra - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA 15/06/2026

BDI: 22,47%

Sem Desoneração

Referência									
CÓDIGO	TABELA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	C. UNIT	P. UNIT	P. TOTAL
		<b>1.0</b>	<b>Serviços Preliminares</b>						
02.08.020	CDHU 201 - FEV/26	1.1	Placa de identificação para obra	M2	3,00	3m x 1,50m	889,60	1.089,49	3.268,47
02.02.150	CDHU 201 - FEV/26	1.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	UNMES	2,00	1 unidade x 2 mês	999,52	1.224,11	2.448,22
02.01.180	CDHU 201 - FEV/26	1.3	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,00	1 unidade x 2 mês	1.213,99	1.486,77	2.973,54
03.01.020	CDHU 201 - FEV/26	1.4	Demolição manual de concreto simples	M3	4,00	1 unidade	249,81	305,94	1.223,76
04.09.100	CDHU 201 - FEV/26	1.5	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	75,60	42m x 1,80m	35,25	43,17	3.263,65
03.06.050	CDHU 201 - FEV/26	1.6	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	310,00	área de croqui	28,51	34,92	10.825,20
04.40.010	CDHU 201 - FEV/26	1.7	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	60,00	área de croqui	9,97	12,21	732,60
05.07.040	CDHU 201 - FEV/26	1.8	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	2,00	2 unidades	112,66	137,97	275,94
						<b>SUBTOTAL</b>			<b>25.011,38</b>
		<b>2.0</b>	<b>Pavimentação</b>						
54.01.400	CDHU 201 - FEV/26	2.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	390,00	área de croqui	24,71	30,26	11.801,40
54.01.220	CDHU 201 - FEV/26	2.2	Base de bica corrida	M3	78,00	390m <sup>2</sup> (item 3.1) x 0,20m	231,30	283,27	22.095,06
54.04.340	CDHU 201 - FEV/26	2.3	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	190,00	área de croqui	121,47	148,76	28.264,40
54.03.240	CDHU 201 - FEV/26	2.4	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	200,00	área de croqui	13,00	15,92	3.184,00
54.03.230	CDHU 201 - FEV/26	2.5	Imprimação betuminosa ligante	M2	200,00	área de croqui	6,54	8,01	1.602,00
54.03.210	CDHU 201 - FEV/26	2.6	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	8,00	200m <sup>2</sup> x 0,04m	1.539,32	1.885,21	15.081,68
54.06.040	CDHU 201 - FEV/26	2.7	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	70,00	70 metros	62,53	76,58	5.360,60
54.06.160	CDHU 201 - FEV/26	2.8	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	4,20	70m x 0,06m <sup>3</sup> /m	881,62	1.079,72	4.534,82
						<b>SUBTOTAL</b>			<b>91.923,96</b>
		<b>3.0</b>	<b>Esquadria de Ferro</b>						
06.01.099	FDE - JAN/26	3.1	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	1,00	1 unidade	577,25	706,96	706,96
06.80.046	FDE - JAN/26	3.2	CADEADO E PORTA CADEADO	UN	1,00	1 unidade	46,36	56,78	56,78
24.20.020	CDHU 201 - FEV/26	3.3	Recolocação de esquadrias metálicas	M2	75,60	42m x 1,80m	50,35	61,66	4.661,50
34.05.260	CDHU 201 - FEV/26	3.4	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M2	16,38	9,10 x 1,80m	464,21	568,52	9.312,36
						<b>SUBTOTAL</b>			<b>14.737,60</b>
						<b>TOTAL c/ BDI</b>			<b>131.672,94</b>