



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1105.460-68/2025 | Nº TransfereGOV 988319/2025 | PROponente / TOMADOR Prefeitura de Itapecerica da Serra | Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, | MUNICÍPIO / UF Itapecerica da Serra / SP | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|-----------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, Pavimentação e Sinalização viária em ruas | | | | | | | | | 2.478.764,31 | |
| 1. | | | RUA JOÃO BAPTISTA - PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 565.689,47 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 7.258,44 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 474,44 | BDI 1 | 585,36 | 2.634,12 | RA |
| 1.1.2. | CDHU 200 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | MÊS | 3,00 | 1.249,34 | BDI 1 | 1.541,44 | 4.624,32 | RA |
| 1.2. | | | EXECUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES NOVAS (REGULARIZAÇÃO E LASTRO INCLUSOS) | | | | | - | 116.350,19 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 303,30 | 26,36 | BDI 1 | 32,52 | 9.863,32 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 45,50 | 13,12 | BDI 1 | 16,19 | 736,65 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1.183,00 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 3.241,42 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 902,74 | 46,33 | BDI 1 | 57,16 | 51.600,62 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 902,74 | 43,83 | BDI 1 | 54,08 | 48.820,18 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 10,00 | 169,23 | BDI 1 | 208,80 | 2.088,00 | RA |
| 1.3. | | | DRENAGEM REDE DE TUBULAÇÕES E ELEMENTOS DE DRENAGENS | | | | | - | 178.292,93 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21,12 | 26,36 | BDI 1 | 32,52 | 686,82 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 26,40 | 343,01 | BDI 1 | 423,21 | 11.172,74 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 155,00 | 551,81 | BDI 1 | 680,82 | 105.527,10 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 172,70 | 8,88 | BDI 1 | 10,96 | 1.892,79 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1105.460-68/2025 | Nº TransfereGOV 988319/2025 | PROponente / Tomador Prefeitura de Itapecerica da Serra | Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana | | | |
| Localidade SINAPI | Data Base 02-26 (N DES.) | Descrição do Lote Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, | Município / UF Itapecerica da Serra / SP | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, Pavimentação e Sinalização viária em ruas | | | | | | | | | 2.478.764,31 | |
| 1.3.5. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 171,84 | 10,25 | BDI 1 | 12,65 | 2.173,78 | RA |
| 1.3.6. | SINAPI | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 | M2 | 161,20 | 29,54 | BDI 1 | 36,45 | 5.875,74 | RA |
| 1.3.7. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 15,58 | 169,51 | BDI 1 | 209,14 | 3.258,40 | RA |
| 1.3.8. | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 92,46 | 23,84 | BDI 1 | 29,41 | 2.719,25 | RA |
| 1.3.9. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2.087,28 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 5.719,15 | RA |
| 1.3.10. | SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8,00 | 2.907,02 | BDI 1 | 3.586,68 | 28.693,44 | RA |
| 1.3.11. | SINAPI | 102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 4,00 | 2.142,51 | BDI 1 | 2.643,43 | 10.573,72 | RA |
| 1.4. | | | CALÇADA | | | | | - | 150.288,35 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 808,80 | 26,36 | BDI 1 | 32,52 | 26.302,18 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 97,50 | 169,51 | BDI 1 | 209,14 | 20.391,15 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 1.083,29 | 77,51 | BDI 1 | 95,63 | 103.595,02 | RA |
| 1.5. | | | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (NOVA) | | | | | - | 107.314,99 | |
| 1.5.1. | INFRA | 1011000 | LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA | M | 115,00 | 6,55 | BDI 1 | 8,08 | 929,20 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 144,90 | 13,12 | BDI 1 | 16,19 | 2.345,93 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 3.767,40 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 10.322,68 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1105.460-68/2025 | Nº TransfereGOV 988319/2025 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Itapeverica da Serra | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, | MUNICÍPIO / UF Itapeverica da Serra / SP | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------------------|------------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, Pavimentação e Sinalização viária em ruas | | | | | | | | | 2.478.764,31 | |
| 1.5.4. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 690,00 | 3,12 | BDI 1 | 3,85 | 2.656,50 | RA |
| 1.5.5. | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 103,50 | 143,51 | BDI 1 | 177,06 | 18.325,71 | RA |
| 1.5.6. | SINAPI ATIVA (CPU) | 102470 | EXECUÇÃO DE IMPLIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 (IMPLIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 690,00 | 7,33 | BDI 1 | 9,04 | 6.237,60 | RA |
| 1.5.7. | SINAPI ATIVA (CPU) | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 (IMPLIMAÇÃO LIGANTE) | M2 | 690,00 | 2,39 | BDI 1 | 2,95 | 2.035,50 | RA |
| 1.5.8. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 34,50 | 1.469,98 | BDI 1 | 1.813,66 | 62.571,27 | RA |
| 1.5.9. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 690,00 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 1.890,60 | RA |
| 1.6. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 6.184,57 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 345,00 | 7,71 | BDI 1 | 9,51 | 3.280,95 | RA |
| 1.6.2. | CPU SINAPI | 103699-L | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45 CM X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (COD REF SINAPI 103699) | UN | 2,00 | 199,17 | BDI 1 | 245,74 | 491,48 | RA |
| 1.6.3. | CPU SINAPI | 103699-D40 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (COD REF SINAPI 103699) | UN | 4,00 | 69,53 | BDI 1 | 85,79 | 343,16 | RA |
| 1.6.4. | SINAPI ATIVA (CPU) | 103690 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022 | UN | 6,00 | 279,49 | BDI 1 | 344,83 | 2.068,98 | RA |
| 2. | | | ESTRADA ABÍAS DA SILVA - RECAPEAMENTO | | | | | - | 950.781,69 | |
| 2.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 7.258,44 | |
| 2.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS | M2 | 4,50 | 474,44 | BDI 1 | 585,36 | 2.634,12 | RA |
| 2.1.2. | CDHU 200 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | MÊS | 3,00 | 1.249,34 | BDI 1 | 1.541,44 | 4.624,32 | RA |
| 2.2. | | | EXECUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES NOVAS (REGULARIZAÇÃO E LASTRO INCLUSOS) | | | | | - | 208.019,61 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1105.460-68/2025 | Nº TransfereGOV 988319/2025 | PROponente / Tomador Prefeitura de Itapeverica da Serra | Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana | | | |
| Localidade SINAPI | Data Base 02-26 (N DES.) | Descrição do Lote Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, | Município / UF Itapeverica da Serra / SP | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------------------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, Pavimentação e Sinalização viária em ruas | | | | | | | | | 2.478.764,31 | |
| 2.2.1. | INFRA | 5001000 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 1.300,00 | 11,22 | BDI 1 | 13,84 | 17.992,00 | RA |
| 2.2.2. | INFRA | 5003000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 58,50 | 34,28 | BDI 1 | 42,29 | 2.473,97 | RA |
| 2.2.3. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 143,00 | 26,36 | BDI 1 | 32,52 | 4.650,36 | RA |
| 2.2.4. | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 7,15 | 13,12 | BDI 1 | 16,19 | 115,76 | RA |
| 2.2.5. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 85,35 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 233,86 | RA |
| 2.2.6. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 38,65 | 169,51 | BDI 1 | 209,14 | 8.083,26 | RA |
| 2.2.7. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1.300,00 | 46,33 | BDI 1 | 57,16 | 74.308,00 | RA |
| 2.2.8. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1.300,00 | 43,83 | BDI 1 | 54,08 | 70.304,00 | RA |
| 2.2.9. | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 143,00 | 169,23 | BDI 1 | 208,80 | 29.858,40 | RA |
| 2.3. | | | REFORMA DE CALÇADA | | | | | - | 31.579,86 | |
| 2.3.1. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 97,50 | 169,51 | BDI 1 | 209,14 | 20.391,15 | RA |
| 2.3.2. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 117,00 | 77,51 | BDI 1 | 95,63 | 11.188,71 | RA |
| 2.4. | | | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 523.882,13 | |
| 2.4.1. | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | M2 | 4.875,00 | 8,99 | BDI 1 | 11,09 | 54.063,75 | RA |
| 2.4.2. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 4.875,00 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 13.357,50 | RA |
| 2.4.3. | SINAPI ATIVA (CPU) | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (IMPLICAÇÃO LIGANTE) | M2 | 4.875,00 | 2,39 | BDI 1 | 2,95 | 14.381,25 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1105.460-68/2025 | Nº TransfereGOV 988319/2025 | PROponente / Tomador Prefeitura de Itapecerica da Serra | Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana | | | |
| Localidade SINAPI | Data Base 02-26 (N DES.) | Descrição do Lote Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, | Município / UF Itapecerica da Serra / SP | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------------------|-----------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, Pavimentação e Sinalização viária em ruas | | | | | | | | | 2.478.764,31 | |
| 2.4.4. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 10/2025 | M3 | 243,75 | 1.469,98 | BDI 1 | 1.813,66 | 442.079,63 | RA |
| 2.5. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 180.041,65 | |
| 2.5.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_ 05/2021 | M | 2.600,00 | 7,71 | BDI 1 | 9,51 | 24.726,00 | RA |
| 2.5.2. | CPU SINAPI | 103699-L | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45 CM X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (COD REF SINAPI 103699) | UN | 1,00 | 199,17 | BDI 1 | 245,74 | 245,74 | RA |
| 2.5.3. | CPU SINAPI | 102501-A | CÓDIGO REPETIDO | M2 | 127,50 | 983,57 | BDI 1 | 1.213,53 | 154.725,08 | RA |
| 2.5.4. | SINAPI ATIVA (CPU) | 103690 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5M E DIAMETRO DE 2". AF_ 03/2022 | UN | 1,00 | 279,49 | BDI 1 | 344,83 | 344,83 | RA |
| 3. | | | RUA JOSÉ DE PAULA - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 346.292,72 | |
| 3.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 7.258,44 | |
| 3.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 474,44 | BDI 1 | 585,36 | 2.634,12 | RA |
| 3.1.2. | CDHU 200 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | MÊS | 3,00 | 1.249,34 | BDI 1 | 1.541,44 | 4.624,32 | RA |
| 3.2. | | | CONTENÇÃO | | | | | - | 5.511,72 | |
| 3.2.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1,12 | 145,50 | BDI 1 | 179,52 | 201,06 | RA |
| 3.2.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32,08 | 9,44 | BDI 1 | 11,65 | 373,73 | RA |
| 3.2.3. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,52 | 962,14 | BDI 1 | 1.187,09 | 617,29 | RA |
| 3.2.4. | SINAPI | 103341 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 5,25 | 155,51 | BDI 1 | 191,87 | 1.007,32 | RA |
| 3.2.5. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 80,00 | 13,43 | BDI 1 | 16,57 | 1.325,60 | RA |
| 3.2.6. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0,72 | 629,49 | BDI 1 | 776,66 | 559,20 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1105.460-68/2025 | Nº TransfereGOV 988319/2025 | PROponente / TOMADOR Prefeitura de Itapecerica da Serra | Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, | MUNICÍPIO / UF Itapecerica da Serra / SP | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, Pavimentação e Sinalização viária em ruas | | | | | | | | | 2.478.764,31 | |
| 3.2.7. | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12,00 | 96,42 | BDI 1 | 118,96 | 1.427,52 | RA |
| 3.3. | | | EXECUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES NOVAS (REGULARIZAÇÃO E LASTRO INCLUSOS) | | | | | - | 74.661,58 | |
| 3.3.1. | INFRA | 5001000 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 166,00 | 11,22 | BDI 1 | 13,84 | 2.297,44 | RA |
| 3.3.2. | INFRA | 5003000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 344,70 | 34,28 | BDI 1 | 42,29 | 14.577,36 | RA |
| 3.3.3. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20,00 | 26,36 | BDI 1 | 32,52 | 650,40 | RA |
| 3.3.4. | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 1,00 | 13,12 | BDI 1 | 16,19 | 16,19 | RA |
| 3.3.5. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 449,41 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 1.231,38 | RA |
| 3.3.6. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 10,04 | 169,51 | BDI 1 | 209,14 | 2.099,77 | RA |
| 3.3.7. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 446,00 | 46,33 | BDI 1 | 57,16 | 25.493,36 | RA |
| 3.3.8. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 446,00 | 43,83 | BDI 1 | 54,08 | 24.119,68 | RA |
| 3.3.9. | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 20,00 | 169,23 | BDI 1 | 208,80 | 4.176,00 | RA |
| 3.4. | | | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 44.964,43 | |
| 3.4.1. | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | M2 | 415,00 | 8,99 | BDI 1 | 11,09 | 4.602,35 | RA |
| 3.4.2. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 415,00 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 1.137,10 | RA |
| 3.4.3. | SINAPI ATIVA (CPU) | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (IMPLIMAÇÃO LIGANTE) | M2 | 539,50 | 2,39 | BDI 1 | 2,95 | 1.591,53 | RA |
| 3.4.4. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 20,75 | 1.469,98 | BDI 1 | 1.813,66 | 37.633,45 | RA |
| 3.5. | | | CALÇADA | | | | | - | 21.487,25 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1105.460-68/2025 | Nº TransfereGOV 988319/2025 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Itapecerica da Serra | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, | MUNICÍPIO / UF Itapecerica da Serra / SP | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|-------------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, Pavimentação e Sinalização viária em ruas | | | | | | | | | 2.478.764,31 | |
| 3.5.1. | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 21,91 | 13,12 | BDI 1 | 16,19 | 354,72 | RA |
| 3.5.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 9,96 | 169,51 | BDI 1 | 209,14 | 2.083,03 | RA |
| 3.5.3. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 199,20 | 77,51 | BDI 1 | 95,63 | 19.049,50 | RA |
| 3.6. | | | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (NOVA) | | | | | - | 184.595,30 | |
| 3.6.1. | INFRA | 1011000 | LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA | M | 200,00 | 6,55 | BDI 1 | 8,08 | 1.616,00 | RA |
| 3.6.2. | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 210,00 | 13,12 | BDI 1 | 16,19 | 3.399,90 | RA |
| 3.6.3. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 5.460,00 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 14.960,40 | RA |
| 3.6.4. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1.000,00 | 3,12 | BDI 1 | 3,85 | 3.850,00 | RA |
| 3.6.5. | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 150,00 | 143,51 | BDI 1 | 177,06 | 26.559,00 | RA |
| 3.6.6. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 1.000,00 | 108,78 | BDI 1 | 134,21 | 134.210,00 | RA |
| 3.7. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 7.814,00 | |
| 3.7.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 669,00 | 7,71 | BDI 1 | 9,51 | 6.362,19 | RA |
| 3.7.2. | CPU SINAPI | 103699-L | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45 CM X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (COD REF SINAPI 103699) | UN | 1,00 | 199,17 | BDI 1 | 245,74 | 245,74 | RA |
| 3.7.3. | CPU SINAPI | 103699-LD45 | PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTÊNCIA QUADRADA LADO 0,45M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022 (CÓD REF SINAPI 103699) | UN | 2,00 | 69,53 | BDI 1 | 85,79 | 171,58 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1105.460-68/2025 | Nº TransfereGOV 988319/2025 | PROponente / TOMADOR Prefeitura de Itapecerica da Serra | Apelido do Empreendimento Infraestrutura Urbana | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, | MUNICÍPIO / UF Itapecerica da Serra / SP | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|-----------------------|-----------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, Pavimentação e Sinalização viária em ruas | | | | | | | | | 2.478.764,31 | |
| 3.7.4. | SINAPI ATIVA (CPU) | 103690 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022 | UN | 3,00 | 279,49 | BDI 1 | 344,83 | 1.034,49 | RA |
| 4. | | | RUA MARIA SAYEG - RECAPEAMENTO | | | | | - | 616.000,43 | |
| 4.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 7.258,44 | |
| 4.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 474,44 | BDI 1 | 585,36 | 2.634,12 | RA |
| 4.1.2. | CDHU 200 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | MÊS | 3,00 | 1.249,34 | BDI 1 | 1.541,44 | 4.624,32 | RA |
| 4.2. | | | EXECUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES NOVAS (REGULARIZAÇÃO E LASTRO INCLUSOS) | | | | | - | 64.141,73 | |
| 4.2.1. | INFRA | 5001000 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 344,00 | 11,22 | BDI 1 | 13,84 | 4.760,96 | RA |
| 4.2.2. | INFRA | 5003000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 15,48 | 34,28 | BDI 1 | 42,29 | 654,65 | RA |
| 4.2.3. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 25,00 | 26,36 | BDI 1 | 32,52 | 813,00 | RA |
| 4.2.4. | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 1,25 | 13,12 | BDI 1 | 16,19 | 20,24 | RA |
| 4.2.5. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 21,75 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 59,60 | RA |
| 4.2.6. | SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 2.907,02 | BDI 1 | 3.586,68 | 14.346,72 | RA |
| 4.2.7. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 344,00 | 46,33 | BDI 1 | 57,16 | 19.663,04 | RA |
| 4.2.8. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 344,00 | 43,83 | BDI 1 | 54,08 | 18.603,52 | RA |
| 4.2.9. | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 25,00 | 169,23 | BDI 1 | 208,80 | 5.220,00 | RA |
| 4.3. | | | RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA | | | | | - | 15.441,66 | |
| 4.3.1. | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 17,59 | 132,85 | BDI 1 | 163,91 | 2.883,18 | RA |
| 4.3.2. | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 75,00 | 23,72 | BDI 1 | 29,27 | 2.195,25 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1105.460-68/2025 | Nº TransfereGOV 988319/2025 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Itapecerica da Serra | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, | MUNICÍPIO / UF Itapecerica da Serra / SP | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------------------|----------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, Pavimentação e Sinalização viária em ruas | | | | | | | | | 2.478.764,31 | |
| 4.3.3. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 01/2024 | M3 | 14,66 | 169,51 | BDI 1 | 209,14 | 3.065,99 | RA |
| 4.3.4. | SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_ 12/2020 | M2 | 75,00 | 47,14 | BDI 1 | 58,16 | 4.362,00 | RA |
| 4.3.5. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022 | M2 | 17,59 | 77,51 | BDI 1 | 95,63 | 1.682,13 | RA |
| 4.3.6. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 02/2026 | M3XKM | 457,34 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 1.253,11 | RA |
| 4.4. | | | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 399.373,93 | |
| 4.4.1. | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_ 10/2025 | M2 | 1.600,01 | 8,99 | BDI 1 | 11,09 | 17.744,11 | RA |
| 4.4.2. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 02/2026 | M3XKM | 1.600,01 | 2,22 | BDI 1 | 2,74 | 4.384,03 | RA |
| 4.4.3. | SINAPI ATIVA (CPU) | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_ 11/2019 (IMPLIMAÇÃO LIGANTE) | M2 | 1.600,01 | 2,39 | BDI 1 | 2,95 | 4.720,03 | RA |
| 4.4.4. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 10/2025 | M3 | 205,40 | 1.469,98 | BDI 1 | 1.813,66 | 372.525,76 | RA |
| 4.5. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 129.784,67 | |
| 4.5.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_ 05/2021 | M | 631,40 | 7,71 | BDI 1 | 9,51 | 6.004,61 | RA |
| 4.5.2. | CPU SINAPI | 102501-A | CÓDIGO REPETIDO | M2 | 102,00 | 983,57 | BDI 1 | 1.213,53 | 123.780,06 | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1105.460-68/2025 | Nº TransfereGOV 988319/2025 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Itapecerica da Serra | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, | MUNICÍPIO / UF Itapecerica da Serra / SP | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Infraestrutura Urbana em Recomposição asfáltica, Drenagem, reforço de base, Pavimentação e Sinalização viária em ruas | | | | | | | | | 2.478.764,31 |
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. | | | | | | | | | |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. | | | | | | | | | |

Itapecerica da Serra / SP
Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS KIMURA
CREA/CAU: 5070470069-SP
ART/RRT: 2620260430513

← RECURSO