



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO E QUANTITATIVO
Obra: Execução de Base, Guia e sarjeta na Rua Antônio Vieira da Silva - Jardim Pelucio

Latitude: 23°43'19.0"S Longitude: 46°51'25.2" O

CÓDIGO	REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	BDI 23,38%		P.TOTAL
							P.UNIT.	C.UNIT.	
		1.0	DRENAGEM						25.173,37
54.06.040	CDHU 201 - FEV/26	1.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	200,00	95m x 2 lados	61,61	76,01	15.202,00
54.06.170	CDHU 201 - FEV/26	1.2	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m³	9,00	95m x 2 lados x 0,30m x 0,15m	897,98	1.107,93	9.971,37
		2.0	ABERTURA DE CAIXA						2.464,00
54.01.010	CDHU 201 - FEV/26	2.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	550,00	95m x 5,50m	3,63	4,48	2.464,00
		3.0	BASE E SUB-BASE						28.503,75
54.01.210	CDHU 201 - FEV/26	3.1	Base de brita graduada	m³	82,50	95m x 5,50m x 0,20m	280,03	345,50	28.503,75
			TOTAL GERAL com BDI						56.141,12