



Orçamento Estimado
Obra: Reparo Viela Antonio Piu
LOCAL: Viela Antônio Piu - Jardim das Oliveiras
23°45'12.5"S 46°48'37.7"W

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA S

							BDI	23,38%	07/07/2026
Tabela	Código	Item	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo	Custo Unit.	P Unit.	Valor Total
		1.0	REFORMA DA VIELA						
CDHU 201 - FEV/26	17.01.020	1.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	6,69	42m x 4,80m + 44m x 1,50m	830,22	1024,33	6.852,77
CDHU 201 - FEV/26	54.07.110	1.2	Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com argamassa colante industrializada	m²	201,60	42m x 4,80m	137,47	169,61	34.193,38
SINAPI - MAR/26	99855	1.3	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	m	44,00	44 metros	93,45	115,30	5.073,20
			Sub Total						46.119,35
			Total Geral com BDI						46.119,35