



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Local: R. Pedro José Rotger Domingues - Centro
23°42'44.9"S 46°51'01.9"W
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA 06/05/2026

BDI: 23,38%

DATA BASE:

CÓDIGO	TABELA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	C. UNIT	P. UNIT	P. TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
02.08.020	CDHU 201 - FEV/26	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	Placa 1,5m x 4m	882,62	1.088,98	6.533,88
02.01.180	CDHU 201 - FEV/26	1.2	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	1,00	1 mês	1.213,99	1.497,82	1.497,82
05.07.040	CDHU 199 - AGO/25	1.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	3,20	16m x 1m x 0,20m	111,74	137,86	441,15
05-003-000	SIURB	1.4	Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui carga em caminhão	M2	16,00	16m x 1m	32,97	40,68	650,88
94293	SINAPI	1.5	Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura. AF 01/2024	M	16,00	16 metros	166,45	205,37	3.285,92
								Subtotal	12.409,65
		2	FRESAGEM E RECAPEAMENTO						
03.07.080	CDHU 201 - FEV/26	2.1	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	1.480,00	155 metros comprimento x 7,80 metros de largura + 271m²	15,99	19,73	29.200,40
54.03.230	CDHU 201 - FEV/26	2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.480,00	155 metros comprimento x 7,80 metros de largura + 271m²	6,54	8,07	11.943,60
54.03.210	CDHU 201 - FEV/26	2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	74,00	155 metros comprimento x 7,80 metros de largura + 271m² x 0,05m espessura do pavimento	1.538,06	1.897,66	140.426,84
70.02.010	CDHU 198	2.4	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	73,32	Sinalização LBO - LFO - 3 x 0,12m	35,47	43,76	3.208,48
								Subtotal	184.779,32
								TOTAL c/ BDI	197.188,97

Wilson José dos Santos Júnior
Wilson José dos Santos Júnior
Engenheiro Civil
CREA Nº 5070668955-SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Local: R. José Bonifácio Pedroso - Jardim Paraíso
23°42'49.7"S 46°51'21.3"W
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA 06/05/2026

BDI: 23,38%

DATA BASE:

CÓDIGO	TABELA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	C. UNIT	P. UNIT	P. TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
02.08.020	CDHU 201 - FEV/26	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	Placa 1,5m x 4m	882,62	1.088,98	6.533,88
								Subtotal	6.533,88
		2	FRESAGEM E RECAPEAMENTO						
03.07.080	CDHU 201 - FEV/26	2.1	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	2.331,00	350 metros comprimento x 6,66 metros de largura	15,99	19,73	45.990,63
54.03.230	CDHU 201 - FEV/26	2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	2.331,00	350 metros comprimento x 6,66 metros de largura	6,54	8,07	18.811,17
54.03.210	CDHU 201 - FEV/26	2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	116,55	350 metros comprimento x 6,66 metros de largura x 0,05 metros espessura do pavimento	1.538,06	1.897,66	221.172,27
70.02.010	CDHU	2.4	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	125,28	Sinalização LBO - LFO - 3 x 0,12m	35,47	43,76	5.482,25
								Subtotal	291.456,32
							TOTAL c/ BDI		297.990,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Local: Viela Joaquim Roberto da Silva - Pq. Paraíso
23°42'34.2"S 46°51'13.8"W
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA 06/05/2026

BDI: 23,38%

DATA BASE:

CÓDIGO	TABELA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	C. UNIT	P. UNIT	P. TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
02.08.020	CDHU 201 - FEV/26	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	Placa 1,5m x 4m	882,62	1.088,98	6.533,88
								Subtotal	6.533,88
		2	FRESAGEM E RECAPEAMENTO						
03.07.080	CDHU 201 - FEV/26	2.1	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e variação	M2	245,44	64,42 metros comprimento x 3,81 metros de largura	15,99	19,73	4.842,54
54.03.230	CDHU 201 - FEV/26	2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	245,44	64,42 metros comprimento x 3,81 metros de largura	6,54	8,07	1.980,70
54.03.210	CDHU 201 - FEV/26	2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	12,27	64,42 metros comprimento x 3,81 metros de largura x 0,05 metros espessura do pavimento	1.538,06	1.897,66	23.284,29
70.02.010	CDHU	2.4	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	15,17	Sinalização LBO x 0,12m	35,47	43,76	663,84
								Subtotal	30.771,37
							TOTAL c/ BDI		37.305,25
							VALOR TOTAL GERAL		532.484,42

Wilson José das
Wilson José das
Engenheiro
CREA Nº 50706683