



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
Obra: Pavimentação Rua José Gonçalves dos Santos - Jardim Nogueira

23°44'59.6"S 46°47'51.7"W

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: CDHU 193 - FDE Jan 2024 - SINAPI Mar/24; SIURB Jul/23

CUSTOS COM DESONERAÇÃO

DATA 17/07/2025

BDI: 23,38%

05-11-00	SIURB INFRA	1.1	Abertura de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m2	385,00	70m x 5,50m	21,69	26,76	10.303,03
11.18.140	CDHU	2.1	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m3	38,50	70m x 0,10m x 5,50m	232,23	286,53	11.031,23
54.01.220	CDHU	2.2	Base de bica corrida	m3	38,50	70m x 0,10m x 5,50m	216,57	267,20	10.287,36
05.07.050	CDHU	2.3	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m3	125,13	70m x 5,50m x 0,25m + 30% empolamento	119,02	146,85	
54.03.240	CDHU	3.1	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m2	385,00	70m x 5,50m	12,95	15,98	6.152,30
54.03.230	CDHU	3.2	Imprimação betuminosa ligante	m2	385,00	70m x 5,50m	6,45	7,96	3.064,60
54.03.210	CDHU	3.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (3cm)	m3	11,55	70m x 5,50m x 0,03m	1.484,00	1.830,96	21.147,59
							TOTAL C/ BDI		61.986,10