



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Implantação de Playgrounds em diversos bairros de Itapecerica da Serra
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTES: (PINI mar/2024; SIURB EDIF - Jan/2024; CDHU - 193) 29/05/2024

							BDI obra:	22,47%	
							Com Desoneração	BDI equipamentos:	11,10%
CÓDIGO	TABELA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/BDI	P.TOTAL. C/BDI	
		1	SERVICOS PRELIMINARES					RS 2.930,43	
02.08.020	CDHU	1.1	Placa de identificação para obra	M²	3,00	879,22	976,81	RS 2.930,43	
		2	Rua Tancredo de A. Neves, Jardim Edem, Itapecerica da Serra - SP COORDENADAS: Latitude: 23°44'37"S Longitude: 46°47'28"W						
		2.1	PLANTIO DE GRAMA					RS 1.304,33	
34.02.100	CDHU	2.1.1	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M²	49,50	17,11	20,95	RS 1.037,03	
02.103.000002.SER	PINI	2.1.2	Capina e limpeza manual superficial de terreno	M²	49,50	4,41	5,40	RS 267,30	
		2.2	PLAYGROUND					RS 10.432,97	
18-014-043	SIURB	2.2.1	Playground brinquedos de madeira - casa tarzan com escorregador e escada marinheiro	UN	1,00	5.124,30	5.693,10	RS 5.693,10	
35.05.210	CDHU	2.2.2	Balanco duplo em madeira rústica	UN	1,00	2.826,25	3.139,96	RS 3.139,96	
18-014-046	SIURB	2.2.3	Playground brinquedos de madeira - gangorra dupla	UN	1,00	1.440,06	1.599,91	RS 1.599,91	
		3	Praça José Leal, Jardim Jacira, Itapecerica da Serra - SP COORDENADAS: Latitude 23°44'42,0"S Longitude 46°47'43,1"W						
		3.2	PLAYGROUND					RS 21.474,17	
18-014-042	SIURB	3.2.1	Playground brinquedos de madeira - casa tarzan com rampa escalada, escorregador e escada marinheiro	UN	1,00	5.124,30	5.693,10	RS 5.693,10	
35.05.210	CDHU	3.2.2	Balanco duplo em madeira rústica	UN	3,00	2.826,25	3.139,96	RS 9.419,88	
18-014-046	SIURB	3.2.3	Playground brinquedos de madeira - gangorra dupla	UN	2,00	1.440,06	1.599,91	RS 3.199,82	
35.05.240	CDHU	3.2.4	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)	UN	1,00	2.845,52	3.161,37	RS - 3.161,37	
		4	Rua Ceci, Cidade São Pedro, Itapecerica da Serra - SP COORDENADAS: Latitude: 23°45'16"S Longitude: 46°47'32"W						
		4.1	PLANTIO DE GRAMA					RS 6.095,30	
34.02.100	CDHU	4.1.1	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M²	130,00	17,11	20,95	RS 2.723,50	
02.103.000002.SER	PINI	4.1.2	Capina e limpeza manual superficial de terreno	M²	130,00	4,41	5,40	RS 702,00	
03.01.240	CDHU	4.1.3	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M²	70,00	31,14	38,14	RS 2.669,80	
		4.2	PLAYGROUND					RS 11.458,58	
18-014-043	SIURB	4.2.1	Playground brinquedos de madeira - casa tarzan com escorregador e escada marinheiro	UN	1,00	5.124,30	5.693,10	RS 5.693,10	
35.05.210	CDHU	4.2.2	Balanco duplo em madeira rústica	UN	1,00	2.826,25	3.139,96	RS 3.139,96	
18-014-046	SIURB	4.2.3	Playground brinquedos de madeira - gangorra dupla	UN	1,00	1.440,06	1.599,91	RS 1.599,91	
18-12-06	SIURB	4.2.4	Banco em concreto aparente (Dois bancos de 1,50m)	M	3,00	307,71	341,87	RS 1.025,61	
		5	Rua Alaska, Recanto dos Colibris, Itapecerica da Serra - SP COORDENADAS: Latitude: 23°45'23"S Longitude: 46°46'42"W						
		5.1	PLANTIO DE GRAMA					RS 1.475,60	
34.02.100	CDHU	5.1.1	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M²	56,00	17,11	20,95	RS 1.173,20	
02.103.000002.SER	PINI	5.1.2	Capina e limpeza manual superficial de terreno	M²	56,00	4,41	5,40	RS 302,40	
		5.2	PLAYGROUND					RS 10.432,97	
18-014-043	SIURB	5.2.1	Playground brinquedos de madeira - casa tarzan com escorregador e escada marinheiro	UN	1,00	5.124,30	5.693,10	RS 5.693,10	
35.05.210	CDHU	5.2.2	Balanco duplo em madeira rústica	UN	1,00	2.826,25	3.139,96	RS 3.139,96	
18-014-046	SIURB	5.2.3	Playground brinquedos de madeira - gangorra dupla	UN	1,00	1.440,06	1.599,91	RS 1.599,91	
						Total Geral	RS	65.604,35	

Wilson José dos Santos Junior
Wilson José dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 5070668955-SP