



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: Reposição rede tubo PVC 110mm
Local : Av. Eduardo Roberto Daher nº 1135

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA BASE: CDHU - nov/23

BDI 25%

Código	Item	Nova rede de tubo de PVC	Unid.	Quant.	Memória	Custo unit	P unit.	Valor Total
06.02.040	1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	m³	36	40,00 m x 0,6 m x 1,50 m	68,44	85,55	3.079,80
46.01.090	1.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4'), inclusive conexões	m	42	7 barras de 6,00m cada	198,65	248,31	10.429,02
06.11.040	1.3	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3	m³	18	(40,00 m x 0,6 m x 1,50 m) /2	16,46	20,58	370,44
08.05.110	1.4	Dreno com areia grossa	m³	3,6	(40,00 m x 0,6 m x 0,3 m) /2	169,97	212,46	764,86
47.01.090	1.5	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4'	unid.	1	1 unidade	1104,58	1380,73	1.380,73
16.05.075	1.6	CA-10 Caixa de areia 50x50cm para aguas pluviais	unid.	1	1 unidade	323,67	404,59	404,59
08.04.060	1.7	Envelope de concreto para dutos PVC 110 mm	m	40	toda extensão da nova rede	16,27	20,34	813,60

17.243,04

Manilson Barreiros Ferreira
MANILSON BARREIROS FERREIRA
Secretaria de Obras e Serviços
Assessor de Departamento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Obra: Reposição rede tubo PVC 110mm
Local : Av. Eduardo Roberto Daher nº 1135
Centro, Itapeçerica da Serra/SP

Cronograma

Data Base: Nov/23

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	TOTAL
1.0	Nova rede de tubo de PVC	17.243,04	17.243,04
	TOTAL GERAL	17.243,04	

Manilson B. Ferreira
MANILSON BARREIROS FERREIRA
Secretaria de Obras e Serviços
Assessor de Departamento