MEMORIAL DESCRITIVO

Execução dos playgrounds em diversos bairros de Itapecerica da Serra

(Rua Tancredo de A. Neves, Jardim Edem, Itapecerica da Serra – SP).

(Viela Flamingo, Jardim Jacira, Itapecerica da Serra – SP).

(Rua Ceci, Cidade São Pedro, Itapecerica da Serra – SP).

(Rua Alaska, Recanto dos Colibris, Itapecerica da Serra – SP).

OBJETIVO: O presente memorial tem por finalidade estabelecer normas gerais e especificas bem como caracterizar materiais e mão de obra necessária para a execução dos Playgrounds.

REGIME DE EXECUÇÃO: O regime de execução será por empreitada por preço Global.

ART:

LOCALIZAÇÃO DA VIA:

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Toda e qualquer modificação, alteração ou aumento de serviços mesmo que exigidos pela boa técnica, somente poderão ser executadas após ordem do Engenheiro fiscal da obra, com autorização por escrito, assinada também pelo Secretário de Obras e Serviços.

- Na eventual omissão de discriminação específica de um material ou serviço deverá ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

- Estas especificações e o projeto que o acompanha, fazem parte integrante do contrato.

- Não será atendida qualquer pretensão da contratada no caso de desobediência ao determinado supra.

- Serão de responsabilidade da empresa contratada para execução da obra supracitada todas as providências relativas à documentação para execução, ARTs/RRTs de trabalhos junto ao CREA/CAU, Apresentação de CADERNETA DE OBRAS, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas correspondentes.

- Não será permitida a sub-empreitada total ou parcial dos serviços, salvo em situações indicadas nesta especificação ou previamente consultadas e acordadas com a fiscalização desta Prefeitura.

- A empresa obriga-se a executar as obras de acordo com o projeto, prestando toda a assistência técnica e administrativa, afim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com a máxima perfeição e o mínimo de desperdício de material e tempo.

- Serão de responsabilidade da contratada as seguintes providências:
  - Aliciamento de mão-de-obra inerente aos serviços a executar;
  - Equipamentos mecânicos e ferramentais necessários;
  - Cavaletes de sinalização, interrupção de transito e/ou acesso ao local da obra e seus arredores;
  - Placa com identificação da empresa construtora.
  - Caderneta de obra
  - Diário de obra

- As obras deverão obedecer à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT/NBR.

- Quando da execução do projeto confirmar as interfaces com projetos complementares. A execução das obras deverá obedecer aos projetos apresentados. Sobre critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser feitos ajustes e adequações no projeto, com a supervisão do projetista responsável.

- Quando a FISCALIZAÇÃO detectar falhas, vícios, defeitos ou imperfeições, é obrigação da CONTRATADA efetuar os devidos reparos e retoques onde se fizer necessário sem ônus ao CONTRATANTE, sendo a obra considerada terminada somente após a verificação dos serviços executados e reparados nos termos da lei.

- Eventuais casos de dúvida quanto à interpretação deste Memorial Descritivo, consultar a FISCALIZAÇÃO.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. Placa de identificação para obra

1.1.1. O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores.

2. Rua Tancredo de A. Neves, Jardim Edem, Itapecerica da Serra – SP COORDENADAS: Latitude: 23°44'37"S Longitude: 46°47'28"W

2.1. MURETA PARA BASE DE CONCRETO

2.1.1. A execução deste item será realizada pela regional, que consistirá em três fileiras de blocos, sendo uma delas enterrada. A cada 2 metro será feita uma perfuração com uma broca atingindo a profundidade de 0,50 centímetros.

2.2. BASE DE CONCRETO

2.2.1. Este item será executado pela regional, envolvendo a regularização do terreno, seguida pela aplicação de lastro de pedra brita. Posteriormente, será renovada uma armadura de aço, seguida por uma camada de concreto.

2.3. PLATAFORMA ESPORTIVA CONECTIVEL DE ALTO DESEMPENHO

2.3.1. Piso de Polipropileno

2.3.1.1 Fornecimento e instalação de plataforma esportiva conectável de alto desempenho esportivo produzido em polipropileno (PP) virgem de alto impacto que possa ser utilizado em ambientes internos e externos.

2.4. PLAGROUND

2.4.1. Gaiola Labirinto

2.4.1.1 Este item compensa o fornecimento da Gaiola Labirinto, a qual possui as dimensões de 1,5x1,5x2,0 metros e é constituída por uma estrutura metálica.

2.4.2. Balanço duplo

2.4.2.1 O item remunera o fornecimento da balança duplo em madeira rústica.

2.4.3. Gangorra

2.4.3.1 O item remunera o fornecimento da Gangorra dupla em metálica.

2.4.4. Escorregador

2.4.4.1 O item remunera o fornecimento do escorregador comprimento= 3,00m altura = 1,80m de estrutura metálica.

---

3. Viela Flamingo, Jardim Jacira, Itapecerica da Serra – SP COORDENADAS: Latitude: 23°44'30"S Longitude: 46°47'50"W

3.1. MURETA PARA BASE DE CONCRETO

3.1.1. A execução deste item será realizada pela regional, que consistirá em três fileiras de blocos, sendo uma delas enterrada. A cada 2 metro será feita uma perfuração com uma broca atingindo a profundidade de 0,50 centímetros.

3.2. BASE DE CONCRETO

3.2.1. Este item será executado pela regional, envolvendo a regularização do terreno, seguida pela aplicação de lastro de pedra brita. Posteriormente, será renovada uma armadura de aço, seguida por uma camada de concreto.

3.3. PLATAFORMA ESPORTIVA CONECTIVEL DE ALTO DESEMPENHO

3.3.1. Piso de Polipropileno

3.3.1.1 Fornecimento e instalação de plataforma esportiva conectável de alto desempenho esportivo produzido em polipropileno (PP) virgem de alto impacto que possa ser utilizado em ambientes internos e externos.

3.4. PLAGROUND

3.4.1. Balanço duplo

3.4.2.1 O item remunera o fornecimento da balança duplo em madeira rústica.

3.4.2. Gangorra

3.4.3.1 O item remunera o fornecimento da Gangorra dupla em metálica.

---

4. Rua Ceci, Cidade São Pedro, Itapecerica da Serra – SP COORDENADAS: Latitude: 23°45'16"S Longitude: 46°47'32"W

4.1. MURETA PARA BASE DE CONCRETO

4.1.1. A execução deste item será realizada pela regional, que consistirá em três fileiras de blocos, sendo uma delas enterrada. A cada 2 metro será feita uma perfuração com uma broca atingindo a profundidade de 0,50 centímetros.

4.2. BASE DE CONCRETO

4.2.1. Este item será executado pela regional, envolvendo a regularização do terreno, seguida pela aplicação de lastro de pedra brita. Posteriormente, será renovada uma armadura de aço, seguida por uma camada de concreto.

4.3. PLATAFORMA ESPORTIVA CONECTIVEL DE ALTO DESEMPENHO

4.3.1. Piso de Polipropileno

4.3.1.1 Fornecimento e instalação de plataforma esportiva conectável de alto desempenho esportivo produzido em polipropileno (PP) virgem de alto impacto que possa ser utilizado em ambientes internos e externos.

4.4. PLAGROUND

4.4.1. Gaiola Labirinto

4.4.1.1 Este item compensa o fornecimento da Gaiola Labirinto, a qual possui as dimensões de 1,5x1,5x2,0 metros e é constituída por uma estrutura metálica.

4.4.2. Balanço duplo

4.4.2.1 O item remunera o fornecimento da balança duplo em madeira rústica.

4.4.3. Gangorra

4.4.3.1 O item remunera o fornecimento da Gangorra dupla em metálica.

4.4.4. Escorregador

4.4.4.1 O item remunera o fornecimento do escorregador comprimento= 3,00m altura = 1,80m de estrutura metálica.

5. Rua Alaska, Recanto dos Colibris, Itapecerica da Serra – SP COORDENADAS: Latitude: 23°45'23"S Longitude: 46°46'42"W

5.1. MURETA PARA BASE DE CONCRETO

5.1.1. A execução deste item será realizada pela regional, que consistirá em três fileiras de blocos, sendo uma delas enterrada. A cada 2 metro será feita uma perfuração com uma broca atingindo a profundidade de 0,50 centímetros.

5.2. BASE DE CONCRETO

5.2.1. Este item será executado pela regional, envolvendo a regularização do terreno, seguida pela aplicação de lastro de pedra brita. Posteriormente, será renovada uma armadura de aço, seguida por uma camada de concreto.

5.3. PLATAFORMA ESPORTIVA CONECTIVEL DE ALTO DESEMPENHO

5.3.1. Piso de Polipropileno.

5.3.1.1 Fornecimento e instalação de plataforma esportiva conectável de alto desempenho esportivo produzido em polipropileno (PP) virgem de alto impacto que possa ser utilizado em ambientes internos e externos.

5.4. PLAGROUND

5.4.1. Gaiola Labirinto

5.4.1.1 Este item compensa o fornecimento da Gaiola Labirinto, a qual possui as dimensões de 1,5x1,5x2,0 metros e é constituída por uma estrutura metálica.

5.4.2. Balanço duplo

5.4.2.1 O item remunera o fornecimento da balança duplo em madeira rústica.

5.4.3. Gangorra

5.4.3.1 O item remunera o fornecimento da Gangorra dupla em metálica.

5.4.4. Escorregador

5.4.4.1 O item remunera o fornecimento do escorregador comprimento= 3,00m altura = 1,80m de estrutura metálica.

Jessica Lopes de Oliveira
Diretora