




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Orçamento Estimado
Obra: Contenção da Rua dos Girassóis
LOCAL: Rua dos Girassóis, Crispim - Itapecerica da Serra - SP

Planilha com desoneração

SINAPI Jan 2024; SIURB Jul - 2023 ; CDHU 192

Tabela	Código	Item	Natureza de Serviço	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo	BDI 25,00%		19/03/2024
							Custo Unit.	P Unit.	Valor Total
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	m²	3,00	2m x 1,5m	913,45	1141,81	3.425,43
CDHU	02.01.180	1.2	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	un/mês	2,00	2 meses	1.092,87	1366,09	2.732,18
CDHU	07.05.010	1.3	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	m³	160,00	32m x 1m x 5m	37,47	46,84	7.494,40
CDHU	02.02.120	1.4	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	und/mês	2,00	2 meses	870,47	1088,09	2.176,18
			Sub Total						15.828,19
		2.0	CONTENÇÃO E CALÇADA						
SINAPI	92757	2.1	Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 30 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e execução.	m²	96,00	32m x 3m	304,78	380,98	36.574,08
SINAPI	92744	2.2	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 5m, para muros com altura menor ou igual a 4m fornecimento e execução.	m³	248,00	0,25m² x 31 x 32m	583,04	728,80	180.742,40
CDHU	07.11.020	2.3	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	80,00	32m x 1m x 5m /2	6,34	7,93	634,40
SIURB	04-31-00	2.4	Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga e transporte até a distância média de 1,0km, medido no aterro compactado	m³	43,80	3,65m² x 12m	28,96	36,20	1.585,56
SINAPI	94993	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m²	30,00	15m x 2m	68,07	85,09	2.552,70
CDHU	24.03.320	2.6	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2" montantes tubulares de Ø=2", chumbado com pintura esmalte sintético	m	12,00	12 metros	248,21	310,26	3.723,12
								0,00	
			Sub Total						225.812,26
			Total Geral com BDI						241.640,45


Wilson José dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 5070668955-SP