

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA

Orçamento Estimado

Obra: Reparo Escadão Americana

LOCAL: Vela Americana x Santa Fé do sul - Jardim Jacira, Itapeçerica da Serra


23°42'06,2"S 46°48'01,6"W

Planilha com desoneração

SIURB JUL 2023; CDHU 193

Tabela	Código	Item	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	BDI		
						Custo Unit.	P Unit.	Valor Total
CDHU	24.03.320	1.1	REFORMA DA ESCADA Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2" montantes tubulares de $\varnothing=2"$, chumbado com pintura esmalte sintético	m	16,00	247,12	308,90	4942,40
SIURB	05-01-40	1.2	Regularização com argamassa de cimento e areia - traço 1:3, espessura média 30mm	m²	105,75	45,44	56,80	6006,60
			Sub Total					10.949,00
			Total Geral com BDI					10.949,00

Wilson José dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 507066895-5-SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

LOCAL: Vela Americana x Santa Fé do sul - Jardim Jacira, Itapecerica da Serra

23°42'06.2"S 46°48'01.6"W

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA

05/04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS			TOTAL
1.0	REFORMA DA ESCADA			10.949,00	10.949,00
TOTAL				10.949,00	10.949,00

Wilson José dos Santos Junior
Wilson José dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 5070668955-SP