

Prefeitura Municipal de Cedral

Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Infraestrutura Urbana: **Recapeamento**

Obra: **RECAPEAMENTO ASFÁTICO EM CBUQ (3 cm de Capa Asfáltica) e sarjetão**

Local: **Avenida Brasil, Avenida Pinheiro Machado, Centro, Cedral-SP.**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL- SP - Referencia dos Custos: CPOS 174 c/ desoneração- 0**

ART: nº 28027230180303743

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.
	<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
CPOS	020802	Placa de identificação para obra	m²	6,00	357,83
		<b>TOTAL</b>			
	<b>2.0</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁTICO SOBRE ASFALTO (3,00 cm Capa Asfáltica)</b>			
CPOS	540141	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	5.202,70	0,52
CPOS	540323	Imprimação betuminosa ligante	m²	5.202,70	4,13
CPOS	540320	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m³	26,01	816,20
CPOS	540321	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	156,08	833,38
		<b>TOTAL</b>			
	<b>3.0</b>	<b>SARJETÕES</b>			
CPOS	100202	Armadura em tela soldada de aço	kg	337,07	6,70
CPOS	540617	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m³	11,28	433,29
		<b>TOTAL</b>			
		<b>VALOR TOTAL .....</b>			

Cedral-SP., 11 de fevereiro de 2.019, 88º ano de emancipação político-administrativa.

1/11/2.018	
TOTAL	
	2.146,98
	<b>2.146,98</b>
	2.705,40
	21.487,15
	21.229,36
	130.073,95
	<b>175.495,86</b>
	2.258,37
	4.887,51
	<b>7.145,88</b>
<b>R\$</b>	<b>184.788,72</b>