



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059584-31	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à política Nacional de Desenvolvimento Urbano/	OBJETO RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IEPE - PARTE III				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		MUNICÍPIO / UF IEPE/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO VÁRIAS RUAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE PARTE III				
DATA BASE ago-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PARTE III	BDI 1 21,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PARTE III									249.999,21
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					-	249.999,21
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.353,24
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	340,08	BDI 1	412,79	1.031,98
1.1.2.	COMP	014	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNIDADE	1,00	2.603,91	BDI 1	3.160,63	3.160,63
1.1.3.	COMP	015	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNIDADE	1,00	2.603,91	BDI 1	3.160,63	3.160,63
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	5.469,28
1.2.1.	COMP	013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00	2.252,96	BDI 1	2.734,64	5.469,28
1.3.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	217.175,29
1.3.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	5.962,32	1,99	BDI 1	2,42	14.428,81
1.3.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.962,32	1,49	BDI 1	1,81	10.791,80
1.3.3.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	1.529,33	0,48	BDI 1	0,58	887,01
1.3.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A	M3	178,86	782,91	BDI 1	950,30	169.970,66
1.3.5.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO	M3	223,58	5,79	BDI 1	7,03	1.571,77
1.3.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	15.874,18	1,01	BDI 1	1,23	19.525,24
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	20.001,40
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA	M2	246,35	27,82	BDI 1	33,77	8.319,24
1.4.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	26,00	89,22	BDI 1	108,30	2.815,80
1.4.3.	COMP	011	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM	M2	3,30	633,33	BDI 1	768,74	2.536,84
1.4.4.	COMP	012	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" E	UNIDADE	24,00	217,28	BDI 1	263,73	6.329,52

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
A PO (Planilha Orçamentária) e o CFF (Cronograma Físico Financeiro) estão com R\$ 0,06 a mais do que foi cadastrado no SICONV, devido ao arredondamento, já que as planilhas são todas bloqueadas e não é possível alterar.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IEPE/SP
Local
20 de dezembro de 2018
Data

Nome: WILSON KIYOSHI DOI
Título: ENGº CIVIL
CREA/CAU 5060030298
ART/RR: 28027230181303646