PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL-SP.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

LOCAL: RUA FELICIO BOTTINO, CENTRO, CEDRAL-SP

PREÇOS REFERÊNCIA: CPOS 169 - COM DESONERAÇÃO - de 01/03/2.017

ART: 92221220150982395 ART RETIFICADORA: 92221220151009691

CPOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.929,60**
20102	1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00	321,60	1.929,60
	2.0	**PISO - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY**				**97.230,49**
90103	2.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	11,60	112,76	1.308,02
540121	2.2	Base de brita graduada, espessura 5cm	m³	12,25	133,62	1.636,85
100202	2.3	Armadura em tela soldada de aço	kg	1.191,40	5,35	6.373,99
110113	2.4	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	80,50	274,35	22.085,18
111606	2.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	80,50	70,92	5.709,06
	2.6	Grama sintetica 52mm esportiva-Delta Bicolor, grama sintética 52 mm esportiva- Branca, sistema de amortecimento - Fair Play, adesivo P.U 6,0 kg (descrição conforme orçamento mais barato em anexo)	m²	805,00	74,68	60.117,40
	3.0	**ALAMBRADO**				**25.373,06**
340527	3.1	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	m²	243,20	104,33	25.373,06
	TOTAL GERAL					**R$ 124.533,14**

Cedral-SP, 20 de junho de 2.017, 87° ano de emancipação politico administrativo.

Paulo Ricardo Benichi de Lucas
Prefeito Municipal de Cedral-SP.

Guido Gilberto Milanez
Engº Civil - CREA: 060154986.1

Fone: (17) 3266-9600

Av. Antônio dos Santos Galante, n.º 429 - Centro - CEP 15.895-000 - Cedral-SP.
www.cedral.sp.gov.br