Proponente / Tomador	Município/UF
Prefeitura Municipal de Cedral	**Cedral-SP**

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
1035510-95/2016	**Recape Asfaltico CBUQ, sinalização viaria e sarjetão**	**MCID / Ministério das Cidades/Pranejamento Urbano**

ORÇAMENTO - TOMADOR

DATA BASE SINAPI: **11/2016 (DESONERADO)**

BDI PADRÃO:	**29,05%**	P
BDI DIFERENCIADO 1:	**27,67%**	D1
BDI DIFERENCIADO 2:	**20,25%**	D2
BDI ZERO:	**0,00%**	Z

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	BDI
			TOTAL					**251.740,36**	↓
1	**M**		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.264,98**	
1.1	**A**		**PLACA DE OBRA**					**1.264,98**	
1.1.1	C	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	326,74	421,66	1.264,98	P
2	**M**		**RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ**					**234.336,16**	
2.1	**A**		**RECAPE**					**234.336,16**	
2.1.1	C	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	8.428,62	1,36	1,76	14.834,37	P
2.1.2	C	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	707,99	204,36	263,73	186.718,20	P
2.1.3	C	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	40.273,56	0,60	0,77	31.010,64	P
2.1.4	C	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	295,00	4,66	6,01	1.772,95	P
3	**M**		**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**6.885,09**	
3.1	**A**		**SINALIZAÇÃO**					**6.885,09**	
3.1.1	C	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	81,40	19,64	25,35	2.063,49	P
3.1.2	C	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	7,00	87,84	113,36	793,52	P
3.1.3	C	COMP 01	DER - 28.01.04.01 - FORNECIMENTO E TRANPORTE DE PLACA GT + GT	M²	1,96	500,38	645,74	1.265,65	P
3.1.4	C	COMP 02	DER - 28.06.12 - SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO DE 2 1/2"	M	33,00	64,87	83,71	2.762,43	P
4	**M**		**SARJETÕES**					**9.254,13**	
4.1	**A**		**EXECUÇÃO DE SARJETÃO**					**9.254,13**	
4.1.1	C	73994/1	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	270,24	5,72	7,38	1.994,37	P
4.1.2	C	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	18,43	305,24	393,91	7.259,76	P

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: Guido Gilberto Milanez
CREA/CAU: 060154986.1
ART/RRT: 28027230171565215

Data: 13/02/2017