



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

I

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1042453-52/2017	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à política Nacional de Desenvolvimento Urbano/	OBJETO RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IEPE - PARTE II				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		MUNICÍPIO / UF IEPE	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE ago-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	BDI 1 22,13%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									269.454,09
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					-	269.454,09
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	6.836,77
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	334,68	BDI 1	408,74	1.021,85
1.1.2.	COMP	014	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	2.380,63	BDI 1	2.907,46	2.907,46
1.1.3.	COMP	015	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	2.380,63	BDI 1	2.907,46	2.907,46
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.243,10
1.2.1.	COMP	013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00	2.555,92	BDI 1	3.121,55	6.243,10
1.3.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	234.858,09
1.3.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	7.191,27	1,93	BDI 1	2,36	16.971,40
1.3.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.191,27	1,20	BDI 1	1,47	10.571,17
1.3.3.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.844,56	0,42	BDI 1	0,51	940,73
1.3.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM -EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	215,73	692,98	BDI 1	846,34	182.580,93
1.3.5.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	269,68	5,39	BDI 1	6,58	1.774,49
1.3.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	19.147,28	0,94	BDI 1	1,15	22.019,37
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	21.516,13
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	282,85	26,28	BDI 1	32,10	9.079,49
1.4.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	36,00	88,17	BDI 1	107,68	3.876,48
1.4.3.	COMP	011	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIDA	M2	2,70	623,62	BDI 1	761,63	2.056,40
1.4.4.	COMP	012	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D = 2 1/2" E H = 3,50M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNID	27,00	197,23	BDI 1	240,88	6.503,76

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IEPE
Local
30 de maio de 2018
Data

Nome: WILSON KIYOSHI DOI
Título: ENG° CIVIL
CREA/CAU 5060030298
ART/RR: 28027230180290290