




PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau  
#PL

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1059584-31	<b>GESTOR</b> MCIDADES	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Apoio à política Nacional de Desenvolvimento Urbano/	<b>OBJETO</b> RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IEPE - PARTE III			
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		<b>MUNICÍPIO / UF</b> IEPE/SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> VÁRIAS RUAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPE PARTE III			
<b>DATA BASE</b> ago-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PARTE III	<b>BDI 1</b> 21,38%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>




Item	Descrição	Unid.	Quantidade	RUA RIO DE JANEIRO	TRAVESSA DO JARDIM	RUA ANTÔNIO FORTUNATO PEREIRA	RUA JOAQUIM S DE ALMEIDA (TRECHO	RUA JOAQUIM S DE ALMEIDA (TRECHO	RUA RIO GRANDE DO SUL	RUA ROQUE SACCO		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PARTE III</b>												
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO</b>											
<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	2,50								
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNIDAD	1,00	1,00								
1.1.3.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNIDAD	1,00							1,00		
<b>1.2.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>											
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20		
<b>1.3.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>											
1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E	M2	5.962,32	1.825,15	470,96	741,13	726,75	741,13	773,50	683,70		
1.3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.962,32	1.825,15	470,96	741,13	726,75	741,13	773,50	683,70		
1.3.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM	TXKM	1.529,33	468,15	120,80	190,10	186,41	190,10	198,40	175,37		
1.3.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	178,86	54,75	14,13	22,23	21,80	22,23	23,21	20,51		
1.3.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A	M3	223,58	68,44	17,66	27,79	27,25	27,79	29,01	25,64		
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM	15.874,18	4.859,24	1.253,86	1.973,09	1.934,75	1.973,09	2.059,71	1.820,44		
<b>1.4.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>											
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE	M2	246,35	30,40	33,45	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50		
1.4.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	26,00	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
1.4.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM	M2	3,30	-	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		
1.4.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO	UNIDAD	24,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		

IEPÉ/SP  
Local  
20 de dezembro de 2018  
Data

Nome: WILSON KIYOSHI DOI  
Título: ENGº CIVIL  
CREA/CAU 5060030298  
ART/RRT: 28027230181303646

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1059584-31	<b>GESTOR</b> MCIDADES	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Apoio à política pública
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÉ		<b>MUNICÍPIO / UF</b> IEPÉ/SP	<b>LOCALIDADE</b> VÁRZEA
<b>DATA BASE</b> ago-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PARTE III



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	10
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PARTE III</b>				
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO</b>			
<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNIDAD	1,00	
1.1.3.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNIDAD	1,00	
<b>1.2.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00	
<b>1.3.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>			
1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E	M2	5.962,32	
1.3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.962,32	
1.3.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM	TXKM	1.529,33	
1.3.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	178,86	
1.3.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A	M3	223,58	
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM	15.874,18	
<b>1.4.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>			
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE	M2	246,35	
1.4.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	26,00	
1.4.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM	M2	3,30	
1.4.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO	UNIDAD	24,00	

IEPÉ/SP  
Local

21 de fevereiro de 2019  
Data